

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307
odc. Wojnowice - Opalenica

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jedn.	Cena jedn. (PLN)	Ilość jednostek	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km		1.851	
2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem gruzu:				
3		- rozebranie ist. słupków prowadzących	szt		50	
4		- rozebranie ist. stałych znaków i tablic drogowych: A-3 (1 szt.), A-6c (1 szt.) B-25 (2 szt.), B-27 (2 szt.)	szt		6	
		- rozebranie ist. barier sprężystych	m		8	
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych: - mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		22 397	
6	D-04.08.01/D-05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco: - warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50 , średnio 50 kg/m2	Mg		565	
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
7	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco : - warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50, gr. 4 cm o średniej szerokości 6,10	m ²		11 291	
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość do 4 cm	m ²		11 291	
8	D-05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco : - w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr 4 cm	m ²		11 106	
9	D-05.03.23b	Remont częściowy (przełożenie w celu dostosowania wysokościowego) nawierzchni zjazdów z płyt betonowych ażurowych na podsypce cem.-piaskowej	m2		107	
10		Remont częściowy (przełożenie w celu dostosowania wysokościowego) nawierzchni z płyt betonowych	m2		36	
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
11	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnienie w miejscu do 15 cm	m ²		4 628	
12	D-06.03.01a	Umocnienie zjazdów oraz poboczy gruntowych destruktem bitumicznym gr. 15 cm z wyrównaniem koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropleniem emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 i miałowaniem grysem 4/6,3 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²		3 230	
	D-07.00.00	ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZEŃSTWO				
13	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni:	m ²		654	
14		- oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi (P-1a, P-1e, P-3a, P-4, P-6, P-7c, P-7d, P-14) - punktowe elementy odblaskowe (PEO białe) nojezdniowe osadzone w gniazdach Life Lite 101 w ramach linii P-3a, P-4, P-6	szt		132	
15	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe stałe:	szt		6	
16		- znaki pionowe, typ S, folia II: A-1 (1 szt.), B-25 (3 szt.), B-27 (2 szt.), B-33 "70" (1 szt.) - tablice dwustronne prowadzące U-3e po zewnętrznej stronie łuków poziomych, folia II	szt		20	
17	D-07.02.02	Montaż słupków prowadzących U-1a /lub U-1b	szt		50	
18	D-07.05.01	Montaż barier ochronnych: - bariery sprężyste N2W3 (SP-09/2) - naprawa	m		8	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
19	D-08.01.01a	Przestawienie (regulacja /lub wymiana) krawężników betonowych	m		15	
20	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 12/25 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	m		250	
21		RAZEM poz. 1 - 20	*	*	*	
22		Podatek VAT - 23% poz. 21	*	*	*	
23		OGÓŁEM - suma poz. 21 i 22	*	*	*	