

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 449

W M. OSTRZESZÓW - Etap II

Lp.	Podst	Wyszczególnienie robót	Jednostka		Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY DROGOWE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,24		
2	D.07.02.01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	6,00		
3	D.07.02.01	Rozebranie słupków do znaków	szt.	4,00		
4	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 8 cm z transportem do OD w Ostrowie Wilk	m ³	223,66		
5	D.03.02.01	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	23,00		
6	D.03.02.01	Wymiana włazów kanałowych na włazy D400 osadzone w podstawie betonowej	szt.	3,00		
7	D.05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej	t	30,00		
8	D.05.03.26	Warstwa wzmacniająca pod warstwę technologiczną z siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączonych asfaltem układana na gorąco	m ²	2131,47		
9	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno -asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym gr. 4 cm	t	279,58		
10	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym	m ²	3460,07		
11	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m ²	2795,77		
12	D.07.02.01	Montaż gniazd do znaków oraz słupków i znaków (materiał zamawiającego)	szt.	4,00		
13	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyżowaniach, linie segregacyjna, krawędziowe malowane mechanicznie	m ²	96,16		

14	D.07.01.01	Oznakowanie poziome w technologii trwałej masami chemoutwardzalnymi grubowarstwowe (przejsiach dla pieszych białoczerwone)	m ²	72,00		
15	D.05.03.23	Oznakowanie poziome - pola uwagi przed przejściami dla pieszych dla osób niwidomych	m ²	14,40		
		ODWODNIENIE				
16	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	146,00		
17	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężnikami i ściek z betonu z załadunkiem i wywozem	m ³	13,96		
18	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	320,80		
19	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ³	5,78		
20	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego	m ³	14,44		
21	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m ²	17,16		
22	D.01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5,00		
23	D.03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na składowisko wykonawcy	m ³	23,65		
24	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem krawężnikowo-ściekowym z uchylną kratą i uchylną klapą - na zawiasach o wys. lica krawężnikowego 120 mm klasa D 400	szt.	5,00		
25	D.03.02.01	Przykanalik z rur PVC o śr. 160 mm przez analogię - sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewn. 160 mm	m	10,00		
26	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 2,0 m	m ³	23,65		
27	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	12,12		

28	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	146,00		
29	D.08.01.01	Ława pod ściek betonowa z oporem	m ³	18,45		
30	D.08.05.03	Ściek uliczny z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i szer. 20 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m	277,10		
31	D.08.05.03	Ściek uliczny z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o gr. 8 cm i szer. 20 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m	43,70		
32	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin (kostka z rozbiórki)	m ²	2,76		
					OGÓŁEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	

