

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH dla robót drogowo - mostowych związanych z przebudową mostu na przepust w m. Wojnowice usytuowanego w km 32,545 drogi wojewódzkiej nr 307**

Lp.	OST SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedno stka miary	Ilość (zakres robót)	Cena jednostkow a (zł)	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>						
	<b>D- M.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektu	ryczałt	1,00		
		<b>Zabezpieczenie terenu budowy:</b>				
2		Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót - zatwierdzony (stanowi załącznik do projektu)				
3		- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu wraz z jego utrzymaniem przez cały okres trwania budowy, demontaż oznakowania na koniec robót	ryczałt	1,00		
4		- zapewnienie, zabezpieczenie i utrzymanie przez cały okres budowy możliwości ruchu pieszych	ryczałt	1,00		
5		- tymczasowe obejście wodne na czas budowy umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania	ryczałt	1,00		
RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE:						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>D.01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
6		geodezyjna obsługa odcinka drogi objętego zakresem robót	km	0,100		
	<b>D.01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg i ulic</b>				
7		- rozbiórka mechaniczna konstrukcji nawierzchni i podbudowy	m <sup>3</sup>	50,00		
8		- rozbiórka zasypki gruntowej łuku ceglanego	m <sup>3</sup>	195,00		
9		- wywóz materiałów z rozbiórki na konstrukcji nawierzchni na składowisko Wykonawcy samochodami samowyładowczymi wraz z za i wyładunkiem	m <sup>3</sup>	245,00		
	<b>D.01.02.03</b>	<b>Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich</b>				
10		- rozbiórka ścian ceglanych mostu oraz ceglanych balustrad	m <sup>3</sup>	43,00		
11		- rozbiórka łuku ceglanego wraz z izolacją	m <sup>3</sup>	48,00		
12		- wywóz materiałów z wyburzeń i rozbiórki na składowisko Wykonawcy samochodami wraz z za i wyładunkiem	m <sup>3</sup>	91,00		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:						
	<b>M.11.01.01</b>	<b>Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem</b>				
13		- wykop pod fundament rury, wykop pod ścianki czołowe betonowe, wykop pod rurociąg obiegowy	m <sup>3</sup>	175,00		
14		- wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy samochodami samowyładowczymi wraz z za i wyładunkiem	m <sup>3</sup>	175,00		
	<b>M.11.07.01</b>	<b>Ścianka szczelna z grodzic stalowych</b>				
15		montaż ścianki szczelnej o wysokości do 4,0 m - zakup, wbicie i przycięcie - materiał tracony:				
16		- ścianka szczelna winylowa pod konstrukcję ścianek czołowych żelbetowych	m <sup>2</sup>	176,00		
17		- ścianka szczelna stalowa typu GZ4 pod konstrukcją fundamentu rury	m <sup>2</sup>	152,00		
	<b>M.20.02.02.</b>	<b>Pompowanie wody</b>				
18		pompowanie wody z wykopu podczas wykonywania elementów przepustu	ryczałt	1,00		



URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA						
	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe				
42		- bariery ochronne z pochwytym ustawione nad przepustem na fundamentach betonowych za pomocą kotew wklejanych - parametry H2W4B - dwie strony	ryczałt	1,00		
43		- bariery ochronne poza obrysem przepustu wbijane o parametrach H2W4B - dwie strony	ryczałt	1,00		
44		- montaż zakończeń barier ochronnych	ryczałt	1,00		
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA:						

RAZEM ROBOTY NETTO	zł	
PODATEK VAT (23%):	zł	
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	zł	