

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOŚCI BACHORZEW

CZĘŚĆ CHODNIKOWA

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1
ROBOTY KANALIZACYJNE**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ODWODNIENIOWE				
1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	257,60		
2	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	233,10		
3	D.03.02.01	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. 160 mm	m	15,30		
4	D.03.02.01	Kolektor deszczowy z rur PP o śr. 500 mm	m	450,80		
5	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (z kratką krawężnikowo-jezdniową)	szt.	10,00		
6	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	8,00		
7	D.06.02.01	Ścianki oporowe betonowe prefabrykowane przepustu rurowego o śr. 500 mm	ściank.	2,00		
8	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (strona prawa)	m	20,00		
9	D.03.01.03	Oczyszczenie kanalizacji deszczowej przez analogię - Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	358,50		
					OGÓŁEM NETTO	
					Vat 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOŚCI BACHORZEW

CZĘŚĆ CHODNIKOWA

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 2
ROBOTY DROGOWE**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,70		
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem i wywozem	m	371,50		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z załadunkiem i wywozem	m ²	14,80		
4	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm wraz z załadunkiem i wywozem gruzu	m ²	50,00		
5	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie (ul.Leśna)	m	20,00		
6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm wraz z załadunkiem i wywozem	m ²	85,00		
7	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem i wywozem	m	626,40		
8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z załadunkiem i wywozem	m ²	85,80		
9	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem i wywozem	m ²	472,30		
10	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z załadunkiem i wywozem	m	56,50		
11	D.01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z załadunkiem i wywozem	kpl.	5,00		

2		ROBOTY DROGOWE				
12	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	133,20		
13	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II dowiezionym z dokopu Wykonawcy lub zakupionym przez Wykonawcę	m ³	509,00		
14	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm (zatoka autobusowa, ul.Leśna)	m ²	115,40		
15	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm (ściek, krawężnik)	m ²	386,80		
16	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod krawężnik i pod ściek)	m ³	86,50		
17	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	735,20		
18	D.08.01.01	Wypełnienie destruktem szczeliny szer. 22 cm pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni - grobość po zagęszczeniu 13 cm	m ²	142,50		
19	D.08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (pod obrzeże)	m ³	25,00		
20	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1387,20		
21	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zatoka autobusowa, ul.Leśna)	m ²	115,40		
22	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (zatoka autobusowa, ul.Leśna)	m ²	115,40		
23	D.05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (zatoka autobusowa)	m ²	106,40		
24	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zatoka autobusowa) - kolor szary	m ²	106,40		

25	D.05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (chodnik + zjazdy)	m ²	1598,50		
26	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) - kolor szary	m ²	1239,90		
27	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku średniego - grubość warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)	m ²	358,60		
28	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (zjazdy)	m ²	358,60		
29	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy)	m ²	358,60		
30	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) - kolor szary	m ²	358,60		
31	D.06.01.01.2 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	1586,50		
3		OBNIŻENIE CHODNIKA W REJONIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH				
32	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,00		
33	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	12,00		
34	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	1,40		
35	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0,50		
36	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik z rozbiórki)	m	6,00		
37	D.05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	12,00		
38	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie chodnika) - kostka z rozbiórki	m ²	12,00		
				OGÓLEM NETTO		
				Vat 23%		
				OGÓLEM BRUTTO		

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 443 W MIEJSCOWOŚCI BACHORZEW

CZĘŚĆ CHODNIKOWA

Lp.	Nazwa robót	Wartość netto w (zł)	VAT 23%	Wartość brutto w (zł)
1	3	4	5	6
1	Tabela elementów rozliczeniowych nr 1 - roboty kanalicacyjne			
2	Tabela elementów rozliczeniowych nr 2 - roboty drogowe			
			Razem	