

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442odc. Kuźnia – Janków Drugi

Lp.	Podst	Wyszczególnienie robót	Jednostka		Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY DROGOWE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	5,60		
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. 4 cm (około 75% powierzchni)	m ³	1055,91		
3	D.03.02.01	Regulacja położenia wpustów ulicznych	szt.	5,00		
4	D.05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (5 % powierzchni)	t	195,03		
5	D.05.03.26	Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z geosiatki	m ²	35197,05		
6	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno -asfaltowa AC 16W z wbudowaniem mechanicznym gr. 3-5 cm	t	3519,71		
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym (dwukrotne)	m ²	35197,05		
8	D.05.03.13	Nawierzchnia ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m ²	35197,05		
9	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m ²	10559,10		
10	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,0 m	m ²	10559,10		
11	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe -malowanie (odtworzenie) linii segregacyjnych na jezdni	m ²	672,00		
		ODWODNIENIE				
12	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	2,00		
13	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu z załadunkiem i wywozem	m ³	0,17		
14	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (do ponownego ułożenia)	m ²	3,00		

15	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochód. samowładowczymi na składowisko wykonawcy	m ³	2,22		
16	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem krawężnikowo-ściekowym z uchylną kratą i uchylną klapą - na zawiasach o wys. lica krawężnikowego 120 mm klasa D 400	szt.	1,00		
17	D.03.02.01	Przykanalik z rur PVC o śr. 160 mm przez analogię - sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o śr.zewn. 160 mm	m	3,00		
18	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 2,0 m	m ³	2,06		
19	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0,17		
20	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z rozbiórki)	m	2,00		
21	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask gr. 5 cm - (kostka z rozbiórki)	m ²	3,00		
22	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	200,00		
					OGÓŁEM NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM BRUTTO	