

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 184 Wronki - Ostroróg - Szamotuły - Przeźmierowo

Ostroróg - Karolewo (km 12+510,00 – 14+230,00)

Lp.	NUMER	OPIS	Jedn.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ PLN*)
1	2	3	4	5	6	
I Roboty przygotowawcze						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,72		
II Roboty rozbiórkowe						
2	05.03.11	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach, frezowanie profilujące nawierzchni jezdni i lokalnych nierówności i kolein	m ²	378,0		
3	01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 15 km	m ³	12,0		
III Roboty nawierzchniowe						
4	04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni przy krawężniach na szer. 1,0m	m ²	3440,0		
5	04.08.01	Wyrównanie istniejącej naw. mieszanką mineralno-asfaltową	Mg	50,0		
6	04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej istniejącej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	m ²	10492,0		
7	05.03.05	Ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej z BA średniej gr. 4cm	m ²	10492,0		
8	04.03.01	Skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	m ²	10320,0		
9	05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	m ²	10320,0		

IV		<i>Roboty wykończeniowe</i>				
10	06.01.01	Roboty ziemne koparkami z dowozem gruntu z ukopu na uzupełnienie poboczy	m ³	154,8		
11	06.01.01	Rozplantowanie urobku na poboczach równiarką	m ²	5160,0		
12	07.01.01	Oznakowanie poziome z trasowaniem	m ²	210,0		
RAZEM						
VAT 23%						
OGÓŁEM						

* *) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

* *) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

podpis

