



**skrzyżowanie z Dg wewnętrzną w KM 38+479,12**  
**PLAN SYTUACYJNY**



**przekrój 2-2**



## Objaśnienia

1. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S)  
-gr. 4,0cm,  
skroplenie w-stw konstr. emulsja asfalt. 0,2kg/m<sup>2</sup>
2. w-wa wiążąca z betonu asfaltowego KR-1 (AC11W)-  
gr. 4,0cm,  
skroplenie w-stw konstr. emulsja asfalt. 0,6kg/m<sup>2</sup>
3. podbudowa z kruszywa 0/31,5mm o gr. 20 cm  
stabilizowana mechanicznie

# PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża: drogowa

Tytuł opracowania

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz w granicach istniejącego pasa drogowego polegającej na budowie chodnika na odcinku od m. Prażuchy Nowe do m. Ceków Kolonia

Nazwa rysunku:	Zjazd na drogę gminną wewnętrzna km 38+479,12		
Inwestor:	WZPDW w Poznaniu ul. Wilczak 51		
Biuro Projektowe:	ASBUD Rajsko 2 62-860 Opatówek		
Skala:	skala: 1:100		
Data opracowania:	2016r		
opracowała; Agnieszka Świątek	.....		
projektował; Wiktor Piętko	.....	Rys. nr 8	