

Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

**Remont nawierzchni drogi woj. nr 193 odc. Tomczyce ó Gołcz
od km 27+400 do km 29+100**

CPV ó 45.23.32.20-7

Termin realizacji ó do 30.10.2015 r.

Zatwierdzono
w Wielkopolskim Zarz dzie Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Pozna í í í í ..2015 r.

í í í í í í í .
/podpis/

..

Złótów 2015r.

OPIS TECHNICZNY

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni drogi woj. nr 193 na odc. Tomczyce . Goja cz od km 27+400 do km 29+100.

2. Technologia robót:

Projektuje się wykonanie na istniejącej nawierzchni wstępnej naprawy i wyrównania nawierzchni oraz wykonanie nakładki z mieszanki min. asfaltowej w jednej warstwie na całej szerokości jezdni.

W zakresie robót nawierzchniowych wchodzi:

- Oczyszczenie istniejącej naw. bitumicznej . **9520 m2**
- wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² . **9520 m2**
- Wykonanie również remontu mieszanki min. . asf. AC 11W- **50 ton**
- Wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na asfalcie 50/70 gr. 5 cm . **9350 m2**
- wykonanie skropienia emulsją asf. w ilości 0,5 kg/m² na zjazdach . **100 m2**
- Wykonanie nawierzchni z BA na zjazdach istniejących . **100 m2**

W zakres robót wykończeniowych wchodzi:

- Uzupełnienie gruntem poboczy obustronnie r. gr. 7 cm, na szerokości 1,0m z zagłębieniem - **200 m3**
- Plantowanie poboczy - **3400 m2**
- Wykonanie malowania oznakowania poziomego **€ 204 m2**

UWAGA: W czasie prowadzenia robót ziemnych i nawierzchniowych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. W celu prowadzenia robót należy zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.