

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 184  
w m. Śmiłowo

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,920		
2	01.02.04	Wyrównanie krawędzi jezdni piłą mechaniczną (920+170)	mb	1090		
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych betonowych Ø500 z osadnikiem, komorą dociążającą, żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego krawężnikowego z wykonaniem wykopu i zasypaniem oraz odtworzeniem nawierzchni jezdni dla KR3	kpl	18		
4		Wykonanie przykanalików z rur PEHD SN8 lite Ø200 łączone na uszczelkę w gotowym wykopie wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem oraz odtworzeniem nawierzchni chodnika	mb	95		
04.00.00		PODBUDOWY				
5	04.01.01	Wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod zjazdu (5szt. x 50)	m2	250,0		
6	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych, jezdni i zjazdu bitumiczne (6,2x920+52)+(6,1x920+52)+(1,5*170)+(6 szt. x 50)	m2	11 975,0		
7		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych, podbudowa pod zjazdu (5szt. X 50)	m2	250,0		
8		Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 dla jezdni i zjazdów bitumicznych (6,2x920+52)+(6,1x920+52)+(1,5*170)+(6 szt. x 50)	m2	11 975,0		
9		Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m3, podbudowa pod zjazdu (5szt. X 50)	m2	250,0		
10	04.04.02	Wykonanie podbudowy zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 20 cm (5szt. X 50)	m2	250,0		
05.00.00		NAWIERZCHNIE				
11	05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4-6 cm - warstwa wyrównawcza, jezdni i zjazdu bitumiczne(6,1x920+52) + (5 szt. x 50)	m2	5 914,0		
12	05.03.11	Wykonanie frezowania pomocniczego, profilującego na zimno gr. 5 cm z załadunkiem i odwozem na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jezdni(6,2x920+52)	m2	5 756,0		
13	05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 3 cm – warstwa ścieralna, jezdni i zjazdu bitumiczne (6,0x920+52) + (1,5x170) + (6 szt. x 50)	m2	5 872,0		
14	05.03.17	Remont cząstkowy	Mg	48,0		
15		Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego	m2	260,0		
16	05.03.23	Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej	m2	63,0		
06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy gr. 10 cm na szerokość 1,25m z odwozem nadmiaru na odkład Wykonawcy (1,25x920)	m2	1 150,0		
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi	m2	370,0		
19	07.02.01	Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a	szt.	18,0		
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
20	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	mb	729,0		
21		Wykonanie krawężników betonowych 20x22x100 cm najazdowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	mb	170,0		
22	08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15	mb	899		

	Razem:	
	VAT 23%	
	ŁĄCZNIE:	