

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 302 - Zbąszyń ul. Warszawska w zakresie przebudowy chodnika

Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość netto
D-00.00.00	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,32		
	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	kmpł	1,00		
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpł	1,00		
	Usunięcie warstwy humusu śr.gr.15 cm	m2	300,00		
D-01.02.02	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,15		
D-01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej - chodnik	m2	850,00		
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych / trylinki wraz z podbudową - zjazdy	m2	500,00		
	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm	metr	113,00		
	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m3	6,78		
	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	metr	350,00		
	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m3	10,50		
	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3	137,45		
	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m3	137,45		
			Razem:		
D-02.00.00	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
D-02.01.00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	911,00		
	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 20 cm w gruncie kat I-IV - chodnik	m2	840,00		
	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gł. 30 cm w gruncie kat I-IV - zjazdy	m2	690,00		
	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m3	329,00		
	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m3	329,00		
			Razem:		
D-04.00.00	CPV 45233120-6: Podbudowy				
D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	1 300,00		
	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, z zakupem materiału - chodnik	m2	610,00		
D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr.20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m2	725,00		
			Razem:		
D-08.00.00	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	530,00		
D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m3	29,70		
	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	310,00		
	Krawężnik betonowy 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	metr	113,00		
	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m3	18,68		
			Razem:		
D-05.00.00	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	615,00		
	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	155,00		
	Nawierzchnia z kostki betonowej kolor grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	570,00		
			Razem:		
D-10.00.00	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji urządzeń obcych				
D-10.01.01	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	9,00		
	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	9,00		
	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	11,00		

Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość netto
D-10.01.01	Przesławienie hydrantu	szt	1,00		
	Przesławienie tablicy pamiątkowej	szt	1,00		
	Przesławienie kosza na śmieci	szt	1,00		
			Razem:		
D-06.00.00	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
D-06.01.01	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m2	1 050,00		
			Razem:		

OGÓŁEM KOSZTORYS:	
netto:	
VAT /23%/:	
brutto:	