



PRZEKRÓJ 1
od km 17+700.00 do km 17+815.00
skala 1:50




SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – LEGENDA

1	Warstwa ścierna mieszanka mastykowo-grysowa SMA8S PMB 45/80-55 – gr. 4 cm
2	Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W 35/50 – gr. 4 do 6 cm
3	Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym na średnią głębokość 5 cm
4	Utwardzenie pobocza tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie 0/31,5 mm – gr. 15 cm

PRZEKRÓJ 2
od km 17+815.00 do km 18+327.00
skala 1:50



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl		INWESTOR Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu		
TEMAT: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 251 w m. Damasławek od ul. Kolejowej w stronę Starężyna (od km 17+700 do km 18+327)				
RYSUNEK: Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne				NR 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/POOD/06 drogowa	04.2018	
BRANŻA DROGOWA	ROK OPRACOWANIA 2018	STADIUM PROJEKT TECHNICZNY		SKALA 1:50, 1:10