




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10




skala 1:10



skala 1:10



skala 1:10



1	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
2	Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
4	Warstwa humusu gr. 10 cm
5	Warstwa ścierna ścieżki rowerowej oraz zjazdu beton asfaltowy AC 5 S 50/70 - gr. 4 cm
6	Podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 20 cm
7	Warstwa odcinająca grunt stabilizowany cementem o $R_m = 1.5 - 2.5 \text{ MPa}$ - gr. 10 lub 20 cm
8	Krawężnik betonowy uliczny, typ ciężki- 20x30 cm
9	Warstwa ścierna jezdni beton asfaltowy AC11S 50/70 - gr. 4 cm
10	Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilującym na głębokość 4 cm
11	Górna warstwa nawierzchni żwirowej - żwir gr. 10 cm
12	Dolna warstwa nawierzchni żwirowej - pospółka gr. 10 cm
13	Ściek przykrawężnikowy betonowa kostka brukowa (szara) gr. 8 cm
14	Krawężnik betonowy uliczny, typ ciężki -20x22 cm (najazdowy)
15	Warstwa wiążąca zjazdów beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm
16	Opornik betonowy - 12x25 cm
17	Prefabrykowany mur opory żelbetowy typu "L" 205x115x12 cm

jednostka projektowa	BIURO INŻYNIERII LADOWEJ  EUROSTRADA RUPIN JARCA			ADRES: ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków TELEFON: +48 668 92 00 73 E-MAIL: eurostrada@wp.pl	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)					
zadanie	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 181 DREZDENKO – CZARNKÓW POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU M. KAWCZYN – M. CHEŁST OD KM 4+030 DO KM 10+070 (STRONA PRAWA)				
inwestor	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> ul. Łęczycka 51 61-623 Poznań tel. (0-61) 826-53-92 </div>				
rysunek	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
projektant (branża drogowa)	mgr inż. Rulin Jarka			podpis	
	WKP/0294/POOD/12 w spec. drogowej				
opracował	mgr inż. Rulin Jarka			podpis	
	WKP/0294/POOD/12 w spec. drogowej				
sprawdzający (branża drogowa)	inż. Adam Chmielewski			podpis	
	WKP/0231/POOD/06 w spec. drogowej				
stadium	branża	skala	data	nr rysunku	nr strony
Projekt wykonawczy	Drogowa	1:10	06.2018	3.3	27 f