

m. Ostrów Wlkp. ul. Dworcowa, Towarowa, Głogowska, Wrocławska - strona prawa

Odcinek	Pikietaż		Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m2)
	Początek	Koniec			
1	400,480	400,820	340,00	2,00	680,00
2	401,200	401,600	400,00	2,00	800,00
3	ul. Towarowa		130,00	2,50	325,00
4	ul. Towarowa		158,00	2,50	395,00
5	401,850	402,000	150,00	6,00	900,00
6	402,100	402,300	200,00	2,00	400,00
7	402,380	402,500	120,00	2,00	240,00
8	402,640	403,300	660,00	2,50	1650,00
9	403,900	404,020	120,00	2,00	240,00
10	404,330	404,450	120,00	1,80	216,00
			2398,00		5846,00

m. Ostrów Wlkp. ul. Dworcowa, Towarowa, Głogowska, Wrocławska - strona lewa

Odcinek	Pikietaż		Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m2)
	Początek	Koniec			
1	400,690	400,730	40,00	4,00	160,00
2	400,750	400,820	70,00	2,00	140,00
3	400,832	400,853	21,00	2,00	42,00
4	400,864	400,940	76,00	2,00	152,00
5	400,950	401,100	150,00	2,00	300,00
6	ul. Dworcowa		50,00	2,00	100,00
7	ul. Towarowa		100,00	2,50	250,00
8	ul. Towarowa		190,00	3,00	570,00
9	401,730	401,900	170,00	2,00	340,00
10	403,500	403,790	290,00	2,00	580,00
11	403,850	403,900	50,00	1,50	75,00
12	403,910	404,460	550,00	2,00	1100,00
			1757,00		3809,00

m. Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska - strona prawa

Odcinek	Pikietaż		Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m2)
	Początek	Koniec			
1	ul. Raszkowska		200,00	2,00	400,00
			200,00		400,00

m. Ostrów Wlkp. ul. Raszkowska - strona lewa

Odcinek	Pikietaż		Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m2)
	Początek	Koniec			
1	ul. Raszkowska		106,00	3,00	318,00
			106,00		318,00

Wykaz chodników - była dk nr 11 obszar poza miejski

Droga	Km pocz.	Km. Koń.	Rodzaj krawężnika	Rodzaj nawierzchni	Strona	Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [m2]
była dk nr 11	405+934	405+962	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	28	2	56
była dk nr 11	405+962	405+980	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	25	2	50
była dk nr 11	405+972	405+984	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	12	2	24
była dk nr 11	405+980	406+041	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	61	2	122
była dk nr 11	405+984	406+017	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	33	2	66
była dk nr 11	406+017	406+043	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	26	2	52
była dk nr 11	406+041	406+043	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	2	1,5	3
była dk nr 11	406+043	406+051	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	8	1,5	12
była dk nr 11	406+043	406+056	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	13	2	26
była dk nr 11	406+051	406+056	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	5	1,5	7,5
była dk nr 11	406+056	406+058	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	2	2	4
była dk nr 11	406+056	406+061	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	5	1,5	7,5
była dk nr 11	406+058	406+061	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	3	2	6
była dk nr 11	406+061	406+086	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	25	2	50
była dk nr 11	406+061	406+100	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	39	1,5	58,5
była dk nr 11	406+100	406+158	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	58	1,5	87
była dk nr 11	406+106	406+120	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	14	2	28
była dk nr 11	406+120	406+134	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	14	2,8	39,2
była dk nr 11	406+134	406+144	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,8	28
była dk nr 11	406+144	406+154	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,8	28
była dk nr 11	406+154	406+164	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,8	28
była dk nr 11	406+164	406+174	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,8	28
była dk nr 11	406+174	406+184	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	5,06	2,5	25
była dk nr 11	406+184	406+257	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	36,94	2,5	182,5
była dk nr 11	406+257	406+270	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	40	2,3	92
była dk nr 11	406+270	406+280	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,3	23
była dk nr 11	406+280	406+290	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,3	23
była dk nr 11	406+290	406+297	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	7	2,3	16,1
była dk nr 11	406+297	406+323	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	26	2,5	65
była dk nr 11	406+323	406+400	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	77	2,5	192,5
była dk nr 11	406+400	406+732	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	332	2,5	830
była dk nr 11	406+732	406+772	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	15	2,5	37,5
była dk nr 11	406+772	406+800	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	28	3,8	106,4
była dk nr 11	406+800	406+937	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	137	2,5	342,5
była dk nr 11	406+937	406+955	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	18	2,5	45
była dk nr 11	406+955	407+000	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	45	2,5	112,5
była dk nr 11	407+000	407+222	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	222	2,5	555
była dk nr 11	407+190	407+212	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	22	1,1	24,2
była dk nr 11	407+212	407+222	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	10	1,1	11
była dk nr 11	407+222	407+240	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	18	1,1	19,8
była dk nr 11	407+222	407+240	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	18	2,2	39,6
była dk nr 11	407+240	407+250	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,2	22
była dk nr 11	407+240	407+265	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	25	1,1	27,5
była dk nr 11	407+250	407+254	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	4	2,2	8,8
była dk nr 11	407+254	407+282	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	28	2,2	61,6
była dk nr 11	407+265	407+284	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	19	1,1	20,9
była dk nr 11	407+284	407+314	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	59	1,1	64,9
była dk nr 11	407+300	407+310	obrzeże betonowe	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2,2	22
była dk nr 11	407+310	407+314	obrzeże betonowe	kostka prefabrykowana	Prawa	4	2,2	8,8
była dk nr 11	407+325	407+330	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	9	2,2	19,8

była dk nr 11	407+330	407+338	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	14	2	28
była dk nr 11	407+330	407+338	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	8	2,2	17,6
była dk nr 11	407+338	407+352	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	14	2	28
była dk nr 11	407+338	407+368	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	43	2,2	94,6
była dk nr 11	407+393	407+400	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	7	2,7	18,9
była dk nr 11	407+400	407+411	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	11	2,7	29,7
była dk nr 11	407+411	407+425	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	14	2,4	33,6
była dk nr 11	407+425	407+442	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	17	2,4	40,8
była dk nr 11	407+442	407+467	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	25	2,4	60
była dk nr 11	407+467	407+474	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	7	2,4	16,8
była dk nr 11	407+474	408+075	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	601	2,5	1502,5
była dk nr 11	408+100	408+152	brak	kostka prefabrykowana	Prawa	52	2,5	130
była dk nr 11	408+152	408+228	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	76	2	152
była dk nr 11	408+201	408+228	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	51,8	2	103,6
była dk nr 11	408+228	408+238	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	10	2	20
była dk nr 11	408+228	408+243	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	28,78	2	57,56
była dk nr 11	408+238	408+313	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	75	2	150
była dk nr 11	408+243	408+250	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	13,43	2	26,86
była dk nr 11	408+250	408+260	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	10	2	20
była dk nr 11	408+260	408+277	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	17	2	34
była dk nr 11	408+277	408+290	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	23	2	46
była dk nr 11	408+309	408+311	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	2	3,2	6,4
była dk nr 11	408+311	408+313	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	2	1,85	3,7
była dk nr 11	408+313	408+314	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+313	408+351	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	38	2	76
była dk nr 11	408+314	408+315	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+315	408+316	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+316	408+317	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+317	408+318	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+318	408+319	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+319	408+320	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+320	408+321	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	1	1,85	1,85
była dk nr 11	408+322	408+326	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	27	5	135
była dk nr 11	408+326	408+337	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	11	1,5	16,5
była dk nr 11	408+337	408+359	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	22	1,5	33
była dk nr 11	408+351	408+366	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	15	2	30
była dk nr 11	408+359	408+366	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	7	2,2	15,4
była dk nr 11	408+380	408+540	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	165	2,2	363
była dk nr 11	408+408	408+768	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	420	2	840
była dk nr 11	408+550	408+620	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	75	2,2	165
była dk nr 11	408+620	408+650	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	30	2,2	66
była dk nr 11	408+650	408+690	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	40	2,2	88
była dk nr 11	408+690	408+740	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	50	2	100
była dk nr 11	408+740	408+779	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	39	2,2	85,8
była dk nr 11	408+768	408+774	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	6	7	42
była dk nr 11	408+779	408+789	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	10	2,2	22
była dk nr 11	408+789	408+800	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	11	2,2	24,2
była dk nr 11	408+800	408+830	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Lewa	27,28	2,8	84
była dk nr 11	408+830	408+844	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Lewa	12,73	2,8	39,2
była dk nr 11	408+844	408+860	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Lewa	14,55	2,8	44,8
była dk nr 11	408+860	408+910	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Lewa	45,45	2,8	140
była dk nr 11	408+874	408+902	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Prawa	28	4,4	123,2
była dk nr 11	408+902	408+920	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Prawa	18	2,5	45
była dk nr 11	408+910	408+918	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Lewa	8	2,5	20
była dk nr 11	408+918	408+920	betonowy	mieszanka mineralno-bitumiczna	Lewa	2	2,5	5
była dk nr 11	408+920	408+975	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	55	2,5	137,5
była dk nr 11	408+940	408+975	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	35	2	70
była dk nr 11	408+975	408+980	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	5	2,5	12,5
była dk nr 11	408+975	408+980	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	5	2	10
była dk nr 11	408+980	408+987	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	7	2,5	17,5
była dk nr 11	408+980	408+987	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	7	2	14
była dk nr 11	408+987	408+990	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	3	2	6
była dk nr 11	408+987	408+991	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	4	2,5	10
była dk nr 11	408+990	408+991	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	1	1,6	1,6
była dk nr 11	408+991	409+000	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	9	2,5	22,5
była dk nr 11	408+991	409+110	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	119	1,6	190,4
była dk nr 11	409+000	409+320	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	320	2	640
była dk nr 11	409+110	409+190	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	75	2,2	176
była dk nr 11	409+190	409+344	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	154	2,5	385
była dk nr 11	409+320	409+336	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	16	4,2	67,2
była dk nr 11	409+336	409+344	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	8	4,2	33,6
była dk nr 11	409+344	409+358	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	14	4,2	58,8
była dk nr 11	409+344	409+358	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	14	2	28
była dk nr 11	409+358	409+398	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	40	4,2	168
była dk nr 11	409+398	409+400	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	2	14	28
była dk nr 11	409+400	409+420	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	20	2,5	50
była dk nr 11	409+420	409+450	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	30	2,5	75
była dk nr 11	409+450	409+480	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	30	2,5	75
była dk nr 11	409+480	409+500	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	20	2	40
była dk nr 11	409+500	409+515	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	15	3	45
była dk nr 11	409+515	410+165	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	625	3	1950
była dk nr 11	410+160	410+165	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	25	3	75
była dk nr 11	410+165	410+180	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	15	2,5	37,5
była dk nr 11	410+180	410+240	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	40	2,6	156
była dk nr 11	410+220	410+240	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	20	2,6	52
była dk nr 11	410+240	410+250	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	10	2,5	25
była dk nr 11	410+250	410+280	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	30	2,5	75
była dk nr 11	410+280	410+400	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	120	2,5	300
była dk nr 11	410+400	410+475	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	75	2,5	187,5
była dk nr 11	410+475	410+540	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	65	2,5	162,5
była dk nr 11	410+540	410+570	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	30	2,5	75
była dk nr 11	410+570	410+591	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	21	2,5	52,5
była dk nr 11	410+594	410+605	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	11	2,5	27,5
była dk nr 11	410+605	410+690	betonowy	kostka prefabrykowana	Prawa	85	2,5	212,5
była dk nr 11	410+608	410+625	betonowy	kostka prefabrykowana	Lewa	17	2,5	42,5
była dk nr 11	410+625	410+649	brak	kostka prefabrykowana	Lewa	31,31	1,5	46,97
była dk nr 11	410+649	410+690	brak	kostka prefabrykowana	Lewa	53,5	1,5	80,25
była dk nr 11	410+690	410+730	brak	kostka prefabrykowana	Lewa	52,19	1,5	78,29
była dk nr 11	410+730	410+740	brak	kostka prefabrykowana	Lewa	10	1,5	15
Powierzchnia razem								15060,73

Powierzchnia chodnika w m. Ostrów Wlkp. Al. Słowackiego - strona lewa

Odcinek	Pikietaż		Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m2)
	Początek	Koniec			
1	319,750	320,050	300,00	1,50	450,00
2	320,050	320,200	150,00	2,50	375,00
3	320,200	320,600	400,00	2,00	800,00
4	320,600	321,300	700,00	2,50	1750,00
5	321,300	322,000	700,00	2,00	1400,00
			2250,00		4775,00

Powierzchnia chodnika w m. Ostrów Wlkp. Al. Słowackiego - strona prawa

Odcinek	Pikietaż		Długość (m)	Szerokość (m)	Powierzchnia (m2)
	Początek	Koniec			
	319,650	322,000	2350,00	2,50	5875,00
			2350,00		5875,00

Suma Powierzchni chodników Była DK 11 i 25	36083,73
--	----------

Wykaz ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych - Była DK 11 i 25

Nr drogi	Strona	Km początk.	Km końcowy	Długość km	Miejscowość /Odcinek	Uwagi
była dk nr 11	lewa	402,000	403,485	1,485	Ostrów Wlkp.	ciąg pieszo - rowerowy
była dk nr 11	lewa	404,465	405,935	1,470	Ostrów Wlkp. - Przygodzice	ciąg pieszo - rowerowy
była dk nr 11	lewa	409,400	410,625	1,225	Przygodzice - Górcznik	ciąg pieszo - rowerowy

Suma km	4,180
---------	-------