

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DW 432 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA w m. WYRZEKA gm. ŚREM.

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,38
II			ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod drenaż z transportem nadmiaru gruntu poza teren budowy 338,00x0,50x1,00=	m3	169,00
3	45110000-1	02.03.01	Plantowanie powierzchni i pasów zieleni grunt kat.I-II	m2	800,00
III			ODWODNIENIE		
4	45232440-8	03.02.01	Remont studni kanalizacji deszczowej oraz wykonanie osadnika przy wlocie wg KPED 1.14	szt.	1,00
5	45110000-1	03.03.02	Wykonanie drenażu francuskiego (wykop 50x100cm) z rurą drenarską PP DN 160mm o SN>8kN/m2 z wypełnieniem kruszywem 31,5/63mm w otulinie z geowłókniny filtracyjnej	mb	338,00
IV			PODBUDOWA		
6	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni zjazdów w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 30 cm wg zestawienia	m2	452,00
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika w gruncie kat.II-IV o śr. głębokości 20 cm wg zestawienia	m2	510,00
8	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni poz. 6+7	m2	962,00
9	45233140-2	04.05.01	Warstwa mrozoochronna pod konstrukcję zjazdów z gruntu stabilizowanego cementem kl. C1,5/2 grub. 10cm	m2	452,00
10	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl. C8/10 grubości 12cm pod nawierzchnią zjazdów	m2	452,00
11	45233140-2	04.06.01	Podbudowa pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem kl. C3/4 grubości 10cm	m2	510,00
V			NAWIERZCHNIA		
12	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki bet. grub 8cm (czerwonej) na podsypce cement.-piasek - zjazdy	m2	452,00
VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
13	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.3	m2	800,00
14	45110000-1	06.02.01 p.a.	Przepust pod zjazdem z rur PVC-U kl.S400/11,7mm o SN>8kN/m2 - kompletny	szt.	1,00
15	45110000-1	06.03.01a p.a.	Pobocze i zjazd umocnione destruktem lub kruszywem łamanym 0/20mm grub. 10cm 96,00+14,00=	m2	110,00

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT DW 432 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA w m. WYRZEKA gm. ŚREM.

VII			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
16	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	14,25
17	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie segregacyjne ciągłe	m2	11,16
18	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie segregacyjne przerywane	m2	0,72
19	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odbłaskowych(typ I średnie) znaki typu D- folia typu 2	szt.	2,00
20	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odbłaskowych(typ I średnie) znaki typu A	szt.	2,00
21	45233280-5	07.06.02	Ogrodzenie segmentowe U-12a z rur stalowych 2" ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorach biało-czerwonych o wymiarach 200x110cm	szt.	32,00
VIII			ELEMENTY ULIC		
22	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15	mb	290,00
23	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników najazdowych 15/22cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15	mb	214,00
24	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce piaskowej grubości 3cm	m2	510,00
25	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie betonowej z betonu kl. C12/15	mb	446,00
IX			ZIELEŃ		
IX			ROBOTY INNE		
26	45233140-2	10.01.01	Ścianka oporowa żelbet. długości 64m i wys.0,80m z elementów prefabr. typu"L"	szt	64,00