


# Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 odcinek Klempicz - Miłkowo

od km 50+900 do km 51+900



## LEGENDA:

- ① warstwa ścieralna SMA 11 KR 3 - gr. 4 cm
- ② siatka międzywarstwowa z włókna szklanego
- ③ warstwa wiążąca z bet.asfaltowego AC 16W- gr. 8 cm
- ④ podbudowa pomocnicza z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno MCE - gr. 20 cm
- ⑤ uzupełnienie pobocza KŁSM (granit) 0-31,5 gr. 10 cm

Inwestor:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie		
Nazwa inwestycji:	<b>Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 182 odcinek Klempicz - Miłkowo</b>		
Data: marzec 2018r.	Skala: 1:50		Nr rysunku: <b>3</b>