


Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182  
odcinek Klempicz - Miłkowo

od km 51+900 do km 53+000



LEGENDA:

- ① warstwa z betonu wałowanego RCC C30/37 gr 21. cm
- ② warstwa poślizgowa - skropienie emulsją
- ③ podbudowa z mieszanki związanej C5/6 gr. 18 cm
- ④ podłoże stabilizowane (E2 ≥ 100 MPa)
- ⑤ uzupełnienie pobocza KŁSM (granit) 0-31,5

Inwestor:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie		
Nazwa inwestycji:	<b>Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 182 odcinek Klempicz - Miłkowo</b>		
Data: marzec 2018r.	Skala: 1:50	Nr rysunku: <b>4</b>	