


KRAWEŹNIK BETONOWY




OBUAŚNIENIA

- 1 krawężnik betonowy nożycowy 20/22 wg PN-EN 1340
podspłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5 cm
lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 2 krawężnik betonowy wstłący 20/30 wg PN-EN 1340
podspłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5 cm
lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 3 krawężnik betonowy wtopiony 12/25 wg PN-EN 1340
podspłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5 cm
lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 4 krawężnik betonowy wtopiony 12/25 wg PN-EN 1340
podspłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5 cm
lawa betonowa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 5 obrzeże betonowe 8/30 wg PN-EN 1340
podspłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 5 cm
lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
- 6 obrzeże betonowe 8/20 wg PN-EN 1340
podspłka cementowo-płaskowa 1:4 gr. 3 cm
- 7 **ŚCIEK PRZYKRAWEŹNIKOWY, ŚCIEK MIĘDZYJEZDNIOWY**
betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338 gr. 8 cm, kolor szary
podspłka cementowo-płaskowa gr. 3 cm
lawa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

MATERIAŁY na 1 m

KRAWEŹNIK 20/22 cm no ławie bet. z oporem				KRAWEŹNIK 20/30 cm no ławie bet. z oporem			
krawężnik bet. 20/22 cm	1,0 m ³	krawężnik bet. 20/30 cm	1,0 m ³	krawężnik bet. 12/25 cm no ławie bet. z oporem	1,0 m ³	krawężnik bet. 12/25 cm no ławie bet. z oporem	1,0 m ³
podspłka cem. płaskowa	0,01 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,01 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,007 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,008 m ³
beton klasy C12/15	0,0825 m ³	beton klasy C12/15	0,0825 m ³	beton klasy C12/15	0,042 m ³	beton klasy C12/15	0,017 m ³
KRAWEŹNIK 12/25 cm no ławie bet. z oporem				OBRZEŻE 8/30 cm no ławie bet. z oporem			
krawężnik bet. 12/25 cm	1,0 m ³	krawężnik bet. 12/25 cm	1,0 m ³	obrzeże bet. 8/30 cm	1,0 m ³	obrzeże bet. 8/30 cm	1,0 m ³
podspłka cem. płaskowa	0,007 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,008 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,006 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,005 m ³
beton klasy C12/15	0,042 m ³	beton klasy C12/15	0,017 m ³	beton klasy C12/15	0,038 m ³	beton klasy C12/15	0,006 m ³
OBRZEŻE 8/30 cm no ławie bet. z oporem				ŚCIEK PRZYKRAWEŹNIKOWY			
obrzeże bet. 8/30 cm	1,0 m ³	obrzeże bet. 8/30 cm	1,0 m ³	kostka betonowa	8,76 szt.	kostka betonowa	8,76 szt.
podspłka cem. płaskowa	0,006 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,005 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,007 m ³	podspłka cem. płaskowa	0,008 m ³
beton klasy C12/15	0,038 m ³	beton klasy C12/15	0,006 m ³	beton klasy C12/15	0,0675 m ³	beton klasy C12/15	0,006 m ³

ŚCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



INWESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Włiczek 51

OBIEKT: Remont chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307

Poznań-Bukowiec w m. Niepruszewo w km 19+820 – 21+490

RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne		NR RYSUNKU	NR ARKUSZA
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Myszkowski	498/Pw/94	
BRANŻA	STADIUM	NR UMOWY	SKALA
Drogonia	DOK. WKONAWCZA	12.2017	912/49/NT/2017
			1:10