

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym 0,92	km km	0,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,92</b>
2	KNRU 2-31 1001-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 8 cm  cm (8,0+8,74)/2*540,0 + 300,0*8,0 + (8,0+6,2)/2*50,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7274,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>7274,80</b>
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg / m <sup>2</sup> 2*7274,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14549,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>14549,60</b>
4	KNRU 2-31 0316-08	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco” 7274,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7274,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>7274,80</b>
5	KNNR 6 0308-01 10	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm 7274,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7274,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>7274,80</b>
6	KNRU 2-31 0316-07	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 lub 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm 7274,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7274,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>7274,80</b>
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych 16	szt szt	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych  wymiana wpustów ulicznych żeliwnych 10	szt szt	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
9		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 1	kpl kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>