

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dabie w m.Babiał

Tabela Elementów odwodnienia

studzienki z wpustem krawężnikowo-jezdniowym

tabela 4

km		symbol wpustu	rzędna góry	rzędna dna	uwagi
lokalizacji					
studzienki					
		m	m	m2	m2
1.		2.	3.	4.	4.
61+575,00	l	W1	120,65	118,65	skrzyż. z ul. 22 lipca
61+579,00	l	W2	120,65	118,65	skrzyż. z ul. 22 lipca
61+673,80	p	W3	119,83	117,83	
61+681,86	l	W4	119,75		wymina wpustu
61+683,40	p	W5	119,60	117,60	skrzyż. z DWG
61+691,66	p	W6	119,60	117,60	skrzyż. z DWG
61+733,00	p	W7	119,45	117,45	
61+733,00	l	W8	119,45	117,45	
61+778,00	p	W9	119,18	117,18	
61+782,81	l	W10	119,16		wymina wpustu
61+830,00	l	W11	118,96		demontaż/montaż
61+830,00	p	W12	118,96	116,96	
61+851,30	l	W13	118,84	116,84	
61+902,00	p	W14	118,47	116,47	
61+912,70	l	W15	118,39		wymina wpustu
61+963,91	p	W16	117,98		wymina wpustu
61+966,11	l	W17	117,97		demontaż/montaż
62+013,25	p	W18	117,52		wymina wpustu
61+010,00	l	W19	117,55	115,55	
62+056,00	p	W20	117,09	115,09	
62+063,00	l	W21	117,03	115,03	
62+100,40	p	W22	116,76	114,76	
62+100,40	l	W23	116,76	114,76	
62+125,00	l	W24	116,53	114,53	
62+158,55	l	W25	116,24		demontaż/montaż
62+158,55	p	W26	116,24		demontaż/montaż
62+200,08	p	W27	115,93	113,93	
62+200,08	l	W28	115,93		demontaż/montaż
62+230,40	l	W29	115,78		demontaż/montaż
62+230,40	p	W30	115,78		demontaż/montaż

studzienki z wpustem jezdniowym

km		symbol wpustu	rzędna góry	rzędna dna	uwagi
lokalizacji					
studzienki					
		m	m	m2	m2
1.		2.	3.	4.	4.
61+560		W	121,11		wymina wpustu