

nr 27/2019

**UZGODNIONO**


w „ENEA Operator” Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań  
 Rejon Dystrybucji Chodzież plan projektu  
 przebudowy drogi nr 190  
 - bez uwag - z zastrzeżeniami podanymi  
 w załączonym piśmie. *poniżej:*  
 Chodzież, dnia 20.01.2019

*Piotr Stachowiak*  
 (pieczęć i podpis inwestycji)
















W skali 1:200 wjazd na Nadleśnictwo km 59+210  
 przebiega linia kablowa nr 190. Wykonać przekopy  
 próbne pod nadzorem krew. PE w/g. gromiec tel. 691 460 490

w przypadku stwierdzenia kolizji nałożyć na kable nr  
 190 dwupunktowe APTI SRS po wyłączeniu napięcia





## LEGENDA

-  projektowana ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm
-  projektowana ścieżka rowerowa o nawierzchni mineralnej HanseGrand
-  projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
-  projektowana zatoka postojowa z kostki betonowej /grafit/, gr. 8 cm
-  projektowane zjazdy do posesji z kostki betonowej /grafit/ gr. 8 cm
-  projektowany zjazd do posesji z betonu asfaltowego
-  krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm
-  krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm
-  krawężnik betonowy drogowy 12x25 cm
-  ściek z kostki betonowej na ławie z betonu o szer. 20 cm
-  istniejący krawężnik 15x30 cm
-  projektowany opornik betonowy o wym. 8x30 cm
-  drzewa do karczowania
-  numery działek inwestycyjnych
-  granica pasa drogowego

PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE WŁODZIMIERZ KUJAWA		
62-100 Wągrowiec, ul. Mussolla 8		
TEL. 783 580 040		REGON 570586443
		NIP 766-118-11-14
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu	Nr rys.: 1b
Przedmiot:	Plan sytuacyjny	Skala: 1:1000
Projektant:	Kujawa Wł. Wągrowiec ul. Mussolla 8 Upr. 7342/1889/94 § 13 p. 1	Data: 06.2018