


**UZGODNIONO**  
 w „ENEA Operator” Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań  
 Rejon Dystrybucji Chodzież plan proj.  
 ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż dr. 190  
 w załączonym piśmie.  
 Chodzież, dnia 30.01.2019 r.  
 (pieczęć i podpis)
















Uwaga : na trasie od ronda  
 do stadionu przebiega (wzrost do ośrodka wypoczynkowego, "Lodiantka")  
 istn. linie SN 15 kV. Należy przed  
 robotami wykonać przekopy podobne.  
 W przypadku stwierdzenia kolizji należy bezwzględnie wykonać istn. linie kablowe SN 15 kV  
 Na kable zamontować rurę dwupokładową (dwudzielną) pod nadzorem kier. PE Wg. granic.  
 tel. 691 760490.

Prace w odcinku od ronda Reja do  
 stadionu prowadzić pod nadzorem kierownika  
 PE Wg. granic tel. 691 760490





## LEGENDA

-  projektowana ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm
-  projektowana ścieżka rowerowa o nawierzchni mineralnej HanseGrand
-  projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm
-  projektowana załoga postojowa z kostki betonowej /graffit/, gr. 8 cm
-  projektowane zjazdy do posesji z kostki betonowej /graffit/ gr. 8 cm
-  projektowany zjazd do posesji z betonu asfaltowego
-  krawężnik betonowy o wym. 20x30 cm
-  krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm
-  krawężnik betonowy drogowy 12x25 cm
-  ściek z kostki betonowej na ławie z betonu o szer. 20 cm
-  istniejący krawężnik 15x30 cm
-  projektowany opornik betonowy o wym. 8x30 cm
-  drzewa do karczowania
-  numery działek inwestycyjnych
-  granica pasa drogowego

ŁĄCZYĆ Z RYS. 1B

PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE WŁODZIMIERZ KUJAWA		
62-100 Wągrowiec, ul. Mussolfa 8		
REGION 570586443		NIP 766-118-11-14
TEL 783 580 040	Nr rys.: 1a	
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu	
Przedmiot:	Plan sytuacyjny	
Projektant:	Kujawa Wł. Wągrowiec ul. Mussolfa 8 Upr. 7342/1889/94 § 13 p. 1	
	Skala: 1:1000	Data: 06.2018