

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążen - Golina na odcinku Ratyń - Sługocin w km 12+790 - 14+310

Poz.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	1,520
2.	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. „Pas drogowy”	pkt	82,00
3.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km 1520,00*6,10	m <sup>2</sup>	9 272,00
4.	Wywóz nadmiaru destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowej samochodami samowyładowczymi na dalsze 10 km 1520,00*6,10*0,06	m <sup>3</sup>	556,32
5.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych emulsją kationową modyfikowaną polimerami C60 BP3 ZM w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9 272,00
6.	Nawierzchnia z mieszanki SMA 0/11 mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1520,00*6,00	m <sup>2</sup>	9 120,00
7.	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową (z posypaniem mikrokulkami) – linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m <sup>2</sup>	123,50
8.	Oznakowanie poziome masami chemoutwardzalnymi – przejście dla pieszych - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni 6,00*4,00	m <sup>2</sup>	24,00
9.	Usunięcie darniny z poboczy przed wyrównaniem i umocnienie poboczy, grubość ścinania 12 cm 1520,00*1,50*2	m <sup>2</sup>	4 560,00
10.	Umocnienie pobocza na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni warstwą z kruszyw łamanych 0-31,5 mm grub. 12 cm 1520,00*1,50*2	m <sup>2</sup>	4 560,00

1	2	3	4
11.	<p>Odtworzenie rowów wykonywane koparkami przedsiębiornymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowylad. na odl. 5 km z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – śred. głębokość odtworzonego rowu 78 cm, szer. dna 40 cm</p> <p>1520,00*2</p>	m	3 040,00