

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymisko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary-Głuchów.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

### **Pytanie 1**

Poszczególne elementy w/w Przetargu DW 471 odc. Tokary-Głuchów podają wymagania dla warstwy gruntu stabilizowanego Rm 2,5 MPa (wg PN-S) lub dla mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 $\leq$  6,0 MPa lub C1,5/2,0 do warstwy ulepszonego podłoża (wg PN-EN, WT 5) co jest sprzeczne ze sobą. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie, jaki rodzaj warstwy należy zastosować i wg jakich wymagań.

### **Odpowiedź:**

Należy zastosować mieszankę związaną cementem o klasie wytrzymałości C 3,0/4,0.  
Zamawiający załącza poprawioną specyfikację D-04.05.01.

### **Pytanie 2**

Dokumentacja przetargowa przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej AC 11 W i wiążącej AC 16 W wg WT 2 2014 z zastosowaniem asfaltu 50/70. Zgodnie z WT 2 2014 dla warstwy wyrównawczej i wiążącej wymagane jest koleinowanie PRD Air 7,0 parametr ten jest niemożliwy do uzyskania przy zastosowaniu asfaltu zwykłego 50/70 (brak możliwości opracowania badania typu tak żeby spełnić powyższe wymaganie). W dotychczasowych inwestycjach przeznaczonych do realizacji przez WZDW Poznań dla warstwy wyrównawczej stosowany był asfalt 35/50. Prosimy o weryfikację i zmianę asfaltu na 35/50.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu w warstwie wyrównawczej AC 11 W i wiążącej AC 16 W z 50/70 na 35/50.  
Zamawiający załącza poprawione specyfikacje D-05.03.05A, D-05.03.05B.

### **Pytanie 3**

SST 22 . D-05.03.01 Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych, 38. D-08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych oraz 40.-D-08.04.01 Wjazd i wyjazdy z bram podają wymagania dla w/w prefabrykatów wg norm nieaktualnych. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych wg normy PN-EN 1338.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający załącza poprawione specyfikacje D-05.03.01, D-08.02.02, D-08.04.01.

**Pytanie 4**

SST 37. D-08.01.01 Krawężniki betonowe oraz 39. D-08.03.01 Obrzeża betonowe podają wymagania dla w/w prefabrykatów niezgodne z obowiązującymi normami. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dostosowanie wymagań dla krawężników i obrzeży betonowych wg normy PN-EN 1340.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza poprawione specyfikacje D-08.01.01 i D-08.03.01.

**Pytanie 5**

Ad kosztorys ofertowy poz. nr 120. Prosimy o podanie długości modułu dla barier ochronnych rurowych trzepakowych.

**Odpowiedź:**

Długość modułu barier ochronnych rurowych trzepakowych wynosi 2,0m.

**Pytanie 6**

W opisie technicznym w punkcie 4.5 „Przepust pod drogą” jest zapis o remoncie przepustu polegającego na wymianie rur żelbetowych śred. 800 mm na rury PEHD 800 mm. Pozycji związanych z demontażem i ułożeniem rur nie ma w kosztorysie. Prosimy o potwierdzenie, iż nie wchodzi one w zakres niniejszego zamówienia. W przeciwnym przypadku prosimy o korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zakres zadania nie obejmuje remontu przepustu pod drogą wojewódzką nr 471.

**Pytanie 7**

W opisie technicznym w punkcie 4.8 „Urządzenia zabezpieczające ruch i oznakowanie jest zapis o barierach N2W5A – 16, oraz montaż barier U-11a z pionowymi szczeblami – 12 m. Pozycji takich nie ma w kosztorysie. Prosimy o potwierdzenie, iż nie wchodzi one w zakres niniejszego zamówienia. W przeciwnym przypadku prosimy o korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zakres zadania nie obejmuje montażu barier energochłonnych N2W5A oraz barier U-11a z pionowymi szczebelkami.

**Pytanie 8**

W opisie technicznym w punkcie 4.10 „Roboty wykończeniowe” jest zapis o umocnieniu płytami ażurowymi 60x40x10 cm. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie. Prosimy o potwierdzenie, iż nie wchodzi one w zakres niniejszego zamówienia. W przeciwnym przypadku prosimy o korektę kosztorysu.

**Odpowiedź:**

Zakres zadania nie obejmuje umocnienia skarp płytami ażurowymi 60x40x10.

**Załączniki:**

- poprawiony opis techniczny, przedmiar robót, TER, SST: D-04.05.01, D-05.03.05A, D-05.03.05B, D-05.03.01, D-08.02.02, D-08.04.01, D-08.01.01 i D-08.03.01.