

LEGENDA

- PROJ. CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU SZAREGO
- PROJ. ZJAZDY INDYWIDUALNE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU CZERWONEGO
- PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU CZERWONEGO
- PROJ. PAS POSTOJOWY I ZATOKA AUTOBUSOWA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU SZAREGO
- KRAWĘŻNIK BET. 15 X 22 cm - NAJAZDOWY
- KRAWĘŻNIK BET. 20 X 30 cm
- KRAWĘŻNIK BET. 20 X 30 cm - OBNIŻONY
- OBRZEŻE BET. 8 X 30 cm
- ŚCIEK SZER. 20 cm - Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8cm
- WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY ZE STUDZIENKĄ Z RURY PP ⌀ 400 mm I PRZYKANALIKIEM Z RURY PVC ⌀ 160 mm (PRZECISK) I WYLOTEM OBMUROWANYM NA SKARPIE ROWU KOSTKĄ GRANITOWĄ 8/10 cm
- STUDZIENKA REWIZYJNA Z RURY PP ⌀400
- ISTN. PRZEPUST DO REMONTU - RURA DWUŚCIENNA Z PEHD DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ⌀ 400 KARBOWANA NA ZEWNĄTRZ, GŁADKA WEWNĄTRZ, SZTYWNOŚĆ OBWODOWA SN8 (DŁ. = 2x1,5 m + SZER. ZJAZDU) - WLOT I WYLOT PRZEPUSTU OBRUKOWAĆ KAMIENIEM POLNYM NA PODBUDOWIE BETONOWEJ
- GRANICE DZIAŁEK

UWAGA:
LOKALIZACJĘ I SZEROKOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZJAZDÓW DOPASOWAĆ DO FAKTYCZNYCH POTRZEB.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63 - 200 JAROCIN	Tel. 603 333 671 fax. 62 505 43 15	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 450 W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW WÓJTOSTWO BUDOWA CHODNIKA		
INWESTOR	WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU ul. Wilczak 61 61-623 POZNAŃ		
RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY		
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 5386/7/8	PODPIS	
OPRACOWAŁ	inż. Paweł Ignaszak	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Tomaszewski 27/85/Pw 37/0/85/Pw	PODPIS	
stadium	branża	skala	data	numer rysunku
Projekt budowlany	Drogowa	1:500	11.2014	2.8