
RYS NR 2.3
RYS NR 2.5
450
ISTN. DRZEWO DO WYCIĘCIA
ISTN. DRZEWO DO WYCIĘCIA
BIEDRACZE
WYDŁUŻENIE ISTN. PRZEPUSTU Z BLACHY KARBOWANEJ OCYNKOWANEJ WG RYS. NR 6 WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARP I DNA CIEKU OD STR. WLOTOWEJ MATERACEM SIATKOWYM Z KAMIENIA ŁAMANEGO NA DŁ. 10,00 m (WYS. MATERACA 17 cm)
UWAGA:
LOKALIZACJĘ I SZEROKOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZJAZDÓW DOPASOWAĆ DO FAKTYCZNYCH POTRZEB.
LEGENDA
PROJ. CHODNIK - NAWierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 8 cm koloru szarego
PROJ. ZJAZDY INDYWIDUALNE - NAWierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 8 cm koloru czerwonego
PROJ. ZJAZDY PUBLICZNE - NAWierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 8 cm koloru czerwonego
KRAWĘŻNIK BET. 15 X 22 cm - NAJAZDOWY
OBRZEŻE BET. 6 X 30 cm
BARIERA OCHRONNA 012a (dł. 4 szt. x 2 m = 8,00m)
DROGOWA BARIERA OCHRONNA
ISTN. PRZEPUST DO REMONTU - RURA DWUŚCIENNA Z PEID DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø 400 KARBOWANA NA ZEWNĄTRZ, GŁADKA WEWNĄTRZ, SZTYWNOŚĆ OBWODOWA SN8 (DŁ. = 2x1,5 m + SZER. ZJAZDU) - WLOT I WYLOT PRZEPUSTU OBRUROWAĆ KAMIENIEM POLITYM NA PODSUDOWIE BETONOWEJ
GRANICE DZIAŁEK
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JAKUB IGNASZAK
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY
OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a
63 - 200 JAROCIN
Tel. 603 333 671
fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 450 W MIEJSCOWOŚCI GRABÓW WÓJTOSTWO BUDOWA CHODNIKA
INWESTOR
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
ul. Wiłecak 51
61-623 POZNAŃ
RYSUNEK
PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTANT
mgr inż. Ireneusz Ignaszak
UAN - 0356/78
PODPIS
OPRACOWAŁ
inż. Paweł Ignaszak
PODPIS
SPRAWDZIŁ
mgr inż. Andrzej Tomaszewski
27/85/Pw 370/88/Pw
PODPIS
stadium
branża
skala
data
numer rysunku
Projekt budowlany
Drogowa
1:500
11.2014
2.4