

Przedmiar

Remont nawierzchni dr woj. nr 191

w m. Wymysław od km 3+470 do km 3+970.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I NAWIERZCHNIA				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,50
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach, gr. 4cm	m2	286,00
3	D.08.05.01	Wykonanie ścieku z kostki bet. gr. 8 cm na ławie bet. , szer. 20cm	m	500,00
4	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	3140,00
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11W asfalt 50/70	m2	3140,00
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją modyfikowaną w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	3140,00
7	D.05.03.13a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z SMA 8S, asfalt modyfikowany PMB 45/80-55	m2	3140,00
II ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	D.03.01.03	Oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami	szt.	8,00
9	D.03.02.02	Regulacja wpustów ulicznych	szt.	8,00
10	D.05.03.27	Uzupełnienie pobocza na szer. 1,0m kruszywem kamiennym lub destruktem bitumicznym	m2	500,00
11	D.06.04.01	Profilowanie i oczyszczenie rowu przydrożnego	m	500,00
12	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	100,00