

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNRU 2-31 1001-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
2	KNRU 2-31 1001-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 5 cm 4571,11+705,58+21*7,22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5428,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>5428,310</b>
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa: włączów kanałowych  wymiana włączów studni kanalizacyjnych 5	szt  szt	  5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych  27	szt  szt	  27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg / m <sup>2</sup> 5428,31+600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6028,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>6028,310</b>
6	KNRU 2-31 0316-07	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 5 cm po zagęszczeniu  5428,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5428,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>5428,310</b>
7	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: 4 cm  na włączeniach plus remont 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
8	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie 390	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 390,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>390,000</b>
9		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 1	kpl kpl	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>