

Tabela elementów rozliczeniowych

Wzmocnienie drogi woj.nr 182 od km 68+275,40 do km 68+925,70 - ul. Ogrodowa i Pocztowa
w m. Czarnków

Odcinek III ul. Pocztowa : od km 68+713,90 do km 68+925,70

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	j.m	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	km	0.212		
2	D.01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	654.92		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm - nawierzchnia zjazdów i parkingu	m2	394		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	m	544.3		
5	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	m3	32.6		
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	190.2		
7	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 8 cm	m2	1698		
8	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania: 4 cm	m2	135		
9	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z chudego betonu o grubości: 15 cm na zjazdach i parkingach	m2	394		
10	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa wapiennego o grubości 25 cm	m2	849		
11	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm - rozebranie podbudowy z trylinki	m2	849		
12	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki transport po frezu na odległość 2 km	m3	141.17		
13	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, na odległość 3 km	m3	502.06		
		Roboty ziemne				
14	D.02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta głębokości 10 cm pod stabilizację chodnika z wywozem gruntu na odległość do 2 km	m3	65.5		
15	D.02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta głębokości 12 cm oraz 19 cm z wywozem gruntu na odległość do 2 km	m3	263.19		
		Kanalizacja deszczowa - regulacja pionowa urządzeń				
16	D.03.02.01a	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	szt	10		
17	D.03.02.01a	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3		
18	D.03.02.01a	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	szt	2		
19	D.03.02.01a	Wymiana włazów studni kanalizacyjnych wraz z montażem nowych włazów sprefabrykowanych z płytą zbrojoną	szt.	16		
		Podbudowy				
20	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	m2	1698		
21	D.04.03.01	Oczyszczenia i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	3396		

22	D.04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubość w-wy po zagęszczeniu 18 cm	m2	1698		
23	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego -stabilizacja gruntu cementem o $R_m=1,5 - 2,5$ MPa grubości 10 cm	m2	1698		
24	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego -stabilizacja gruntu cementem o $R_m=1,5 - 2,5$ MPa grubości 10 cm	m2	655		
25	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu grubości 15 cm na zjazdach i parkingu	m2	394		
26	D.04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P grub. w-wy po zagęszczeniu 7 cm	m2	1698		
		Nawierzchnie				
27	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm	m2	1698		
28	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 8 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	1698		
29	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 8 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	135		
30	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	655		
31	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej ,czerwonej beżowej grub. 8 cm	m2	394		
32	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami odbitymi	m2	1698		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
33	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie linie segregacyjne	m2	27		
		Elementy ulic				
34	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m3	43.54		
35	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej	m	493		
36	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej krawężnik najazdowy zatopiony	m	51.7		
37	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	191		
38	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	65.1		
					Razem netto:	
					Podatek VAT 23 %:	
					OGÓŁEM (brutto):	