

Tabela elementów rozliczeniowych

Wzmocnienie drogi woj.nr 182 od km 68+275,40 do km 68+925,70 - ul. Ogrodowa i Pocztowa
w m. Czarnków

Odcinek II ul. Pocztowa : od km 68+526,40 do km 68+713,90

Lp.	Podstawa	Opis	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	km	0.188		
2	D.01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	394.56		
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm – nawierzchnia zjazdów i parkingu	m2	223.86		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	m	261.7		
5	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	m3	15.76		
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	392		
7	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubość frezowania: 8	m2	4901.43		
8	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z chudego betonu o grubości: 15 cm na zjazdach i parkingach	m2	223.86		
9	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa wapiennego o grubości 25 cm	m2	1413.77		
10	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z - rozebranie podbudowy z trylinki	m2	120.04		
11	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport pofrezu na odległość 2 km	m3	381.33		
12	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport gruzu z budowy na odległość 3 km	m3	1101.77		
		Roboty ziemne				
13	D.02.01.01	Roboty ziemne - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t wykonanie koryta głębokości 10 cm z wywozem gruntu na odległość do 2 km	m3	39.50		
14	D.02.01.01	Roboty ziemne - grunt kat. III-IV, wykonanie koryta głębokości 12 cm oraz 19 cm z wywozem gruntu na odległość do 2 km	m3	192.46		
		Kanalizacja deszczowa - regulacja pionowa urządzeń				
15	D.03.02.01a	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	szt.	8		
16	D.03.02.01a	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9		
17	D.03.02.01a	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	szt.	9		
18	D.03.02.01a	Wymiana włączów studni kanalizacyjnych wraz z montażem nowych włączów sprefabrykowanych z płytą zbrojoną	szt.	14		
		Podbudowy				
19	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	m2	1533.81		
20	D.04.03.01	Oczyszczenia i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	3068		
21	D.04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech. grubość w-wy po zagęszczeniu 18 cm	m2	1533.81		

22	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego -stabilizacja gruntu cementem o $R_m=1,5 - 2,5$ MPa grubości 10 cm	m2	394.56		
23	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego -stabilizacja gruntu cementem o $R_m=1,5 - 2,5$ MPa grubości 10 cm	m2	1533.81		
24	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu grubości 15 cm na zjazdach i parkingu	m2	223.86		
25	D.04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P grub. w-wy po zagęszczeniu 7 cm	m2	1533.81		
		Nawierzchnie				
26	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grubości 5 cm	m2	1533.81		
27	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	1533.81		
28	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	394.56		
29	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej , czerwonej ,bezfazowej grub. 8 cm	m2	223.86		
30	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami odbitymi	m2	1533.81		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
31	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie linie segregacyjne	m2	24		
32	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane: ręcznie biało-czerwone przejście dla pieszych P-10	m2	44.000		
33		Doświetlenie przejścia dla pieszych z asymetrycznym strumieniem świetlnym LED	szt.	1		
		Elementy ulic				
34	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m3	35.23		
35	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej	m	194.2		
36	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej krawężnik najazdowy zatopiony	m	147.5		
37	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	252.1		
38	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	9.3		
				Razem netto:		
				Podatek VAT 23 %:		
				OGÓŁEM (brutto):		