

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

dot. Remont nawierzchni drogi woj. nr 308 odc.Bonikowo-Kiełczewo od km 43+850 do 45+278
oraz na odc.Kiełczewo-DK5Kiełczewo od km 45+897 do km 46+480

L.p.	Nr Spec. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
			Na-zwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	2,011		
02.	D.05.03.11.	Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bit. z wywozem. Grub.frezowania: do 4 cm.	m2	14010,300		
03.	D.01.02.04.	Rozebranie ścieków z elementów bet.grub.15 cm	m	1166,000		
II.		ROBOTY ZIEMNE				
04.	D.02.01.01.	Roboty ziemne koparkami w gr.kat.II-IV z transportem urobku na odległość z miejsca zakupu do miejsca wbudowania na poboczach.	m3	153,240		
05.	D.02.03.01.	Formowanie nasypów z zagęszczeniem z gruntu dostarczonego środkami transportu, grunt kat.III-IV. (Formowanie poboczy).	m3	153,240		
III.		ODWODNIENIE				
06.	03.02.01a	Regulacja pionowa: kratki ściekowych ulicznych	szt.	35,000		
IV.		PODBUDOWA				
07.	D.05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-asfaltową; ręcznie z mech.zagęszczeniem (ACW16)	t	184,196		
V.		NAWIERZCHNIE				
08.	D.05.03.05.	Nawierzchnia z mieszanek min.-asf., grys.-żwirowych warstwa wiążąca ACW16 o grubości po zag. 4 cm	m2	6256,810		
09.	D.04.03.01.	Czyszczenie i skropienie emulsją asf.	m2	20808,760		
10.	D.05.03.13.	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowej SMA 8 - w-wa ścieralna o grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	13897,700		
VI.		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
11.	D.06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy	m2	2986,500		
VII.		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE				
12.	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi mechaniczne (odtworzenie oznakowania).	m2	495,779		
VIII.		ELEMENTY ULIC				
13.	D.08.02.01a.	Ścieki uliczne (na ławie bet.o grub.25 cm) z kostki brukowej bet.układanej w dwóch rzędach	m	1166,000		
14.	D.05.03.05.	zjazdy i zatoki autobusowe.Nawierzchnia z mieszanki SMA8 - warstwa ścieralna po zag. 3 cm	m2	654,250		
15.	D.04.04.02.	Zjazdy-Wzmocnienie nawierzchni z kruszywa łamanego grub.warstwy po zagęszczeniu 23 cm	m2	270,000		
Razem wartość (netto)						
Podatek VAT (23%)						
O G O Ł E M (brutto)						