

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni dr woj. nr 179
odc. granica województwa - Nowy Dwór

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I PODBUDOWA						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	2,44		
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 31cm w gr. kat. III (na poszerzeniu)	m2	1956,00		
3	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech., gr. 25cm	m2	1956,00		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	1956,00		
5	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA AC16P gr. 6cm asfalt 35/50	m2	1956,00		
6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	16375,00		
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej średniej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC16W asfalt 35/50	m2	16375,00		
8	D-05.03.26	Ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych, o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 kN/m2	m2	16375,00		
II NAWIERZCHNIA						
9	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	16375,00		
10	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC16W asfalt 35/50	m2	16375,00		
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	15886,00		
12	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55	m2	15886,00		
III ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA						
13	D-08.01.01a	Regulacja wysokościowa opornika bet. na ławie bet.	m	26,00		
14	D-08.02.02	Rozbiórka kostki betonowej gr. 8cm na pods. cem. - piask. gr. 5cm	m2	40,00		
15	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej gr. 4cm	m2	30,00		

16	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej gr.4cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	60,00		
17	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	120,00		
18	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S, asfalt 50/70	m2	60,00		
19	D-08.04.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu bitumicznego, gr. 15cm (materiał z rozbiórki)	m2	75,00		
20	D-08.04.01	Wykonanie nawierzchni z kostki bet.gr. 8cm na podsypce cem.-piask.	m2	40,00		
IV ZATOKA AUTOBUSOWA						
21	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	110,00		
22	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej gr.5cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	110,00		
23	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	110,00		
24	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S, asfalt 50/70	m2	110,00		
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
25	D-06.03.01	Roboty ziemne- uzupełnienie poboczy gruntem kat.III-IVz dowozem, śr. gr. 6cm, szer. 1,25m	m3	185,00		
26	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie pobocza szer. 1,25	m2	3055,00		
27	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych	m2	6110,00		
28	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	367,00		
					Wartość netto:	
					Podatek Vat 23%:	
					Wartość brutto:	

KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Złotowie
mgr inż. Benedykt Stefankiewicz