

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Konserwacja nawierzchni drogowej poprzez wykonanie nakładki dwuwarstwowej w mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno (mikrodywaników) - droga wojewódzka nr 263 Słupca- Dąbie na odcinku Mostki-Ozorzyn od km 56+900 do 60+800

Lp	SST	Podstawa	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-05.03.05b	KNR 2-31 0108-01	Wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym AC11W	t	582.00
2	D-05.03.17	KNR 2-31 1106-01	Remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltowa AC8S gr. 4cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m2	691.20
3	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-03	Oczyszczenie nawierzchni	m2	23594.00
			3900.00*6.0+120.0+17.0*1.0*2+20.0*1.0*2		
4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie emulsją szybkozspadową C60 B3 ZM	m2	23594.00
			3900.00*6.0+120.0+17.0*1.0*2+20.0*1.0*2		
5	D-05.03.19	KNR 2-31 1005-05	Wykonanie nakładki dwuwarstwowej z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno 0/8	m2	23594.00
			3900.00*6.0+120.0+17.0*1.0*2+20.0*1.0*2		
6	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-02	Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	1173.28