1. Przekrój drogi na odcinku prostym (pochylenie daszkowe)



2. Przekój drogi na łuku (pochylenie jednostronne)



1. Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, o grub. 4 cm
2. Warstwa wyrównawcza nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11, śr. grub. 4 cm
3. Istniejąca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu i wykonaniu remontu cząstkowego
4. Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej
5. Umocnienienie pobocza kruszywem łamanym, grub. warstwy 15 cm

INWESTOR
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61—623 Poznań, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku od m. Białężyn do obwodnicy Murowanej Gośliny (km od 56+870 do 60+100)			
RYSUNEK: Przekroje normalne			NR 2
BRANZA: Drogowa	STADIUM: bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA: 2015	SKALA: 1:50