



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU DO POSESJI



LEGENDA:

1	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 [cm]
2	PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA WYKONYWANA W BETONIARKACH, GR. 5 [cm]
3	PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 6x20 [cm]
4	PROJEKTOWANA ŁAWA Z BETONU C 12/15 [0,035 m ³ /m]
5	PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30 [cm]
6	PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA WYKONYWANA W BETONIARKACH, GR. 5 [cm]
7	PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W IŁOŚCI 0,06 [m ³ /m]
8	PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY OBIŻONY 20x22 [cm]
9	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 [cm] /BEHATON, SZARA/
10	PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA WYKONYWANA W BETONIARKACH, GR.3 [cm]
11	PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C 16/20, GR. 20 [cm]
12	PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 12X25 cm
13	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 [cm] /BEHATON, CZERWONA/
14	PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU, GR. 15 [cm]
15	PROJEKTOWANY OBRZEŻE BETONOWE 8x25x100 [cm]
16	PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W IŁOŚCI 0,04 [m ³ /m]

INWESTOR	WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU		
TYTUŁ	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 118 Droga 309 - Zielonowo - Nowe Dwory polegająca na budowie chodnika w m. Zielonowo od km 1+858 do km 2+416 strona prawa i lewa</i>		
Rys. 2.2	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:50		
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT	Andrzej Wołski upr. proj. GP 7342/1927/94	XII 2012	