

# TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 263 Sępólno - Dąbie  
na odcinku od m. Sompolek do m. Wierzbie  
tj. od km 50+957.00 do km 53+100.00

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie pod umocnienie pobocza	m	169.00		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni umocnionych poboczy z trylinki na podsypce cementowo- piaskowej (trylinka do ponownego wbudowania) od km 51+021 do km 51+131 str. L, od km 51+119 do km 53+178 str.P	m2	118.30		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2	11.00		
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>				
4	D-05.03.17	Remont cząstkowy na gorąco nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla KR3-4, gr. 6 cm w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego	t	195.00		
5	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm	m2	13026.09		
6	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - połączenia, włączenia skrzyżowań bitumicznych, zjazdu	m2	487.06		
7	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, zjazdu, skrzyżowania)	m2	13513.15		
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	13026.09		
9	D-05.03.05C	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną w ilości 75 kg/m2	t	1013.49		
10	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej w ilości 0,17kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	13513.15		
11	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11S PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	13513.15		
<b>3</b>		<b>UMOCNIENIE POBOCZY TRYLINKĄ</b>				
12	D-06.03.02	Umocnienie na łukach poboczy trylinką na podsypce cementowo- piaskowej (trylinka z rozbiórki) od km 51+021 do km 51+131 str. L, od km 51+119 do km 53+178 str.P	m2	118.30		
<b>4</b>		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZEŁOŻENIA</b>				
13	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m2	11.00		

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		<b>UZUPEŁNIENIE POBOCZY</b>				
14	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy na szerokości 1.0m warstwą grubości średnio 6cm destruktem pozyskanym z frezowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (wzdłuż jezdni, skrzyżowania)	m2	4209.00		
6		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
15	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych, elementów na skrzyżowaniach farbą rozpuszczalnikową drogową akrylową jednoskładnikową z kulkami szklanymi	m2	800.10		
7		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
16	D-01.01.01	Roboty pomiarowe i odtworzenie punktów charakterystycznych oraz sporządzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a i świadkami betonowymi tych znaków nie rzadziej niż 100m.	km	2.14		

**WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO**

**PODATEK VAT**

**WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO**