

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 263 SŁUPCA - DĄBIE
na odcinku od m. KORZECZNIK do m. RYSINY tj. od km 70+800.00 do km 72+000.00

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Roboty rozbiórkowe					
1.1	D-01.02.04	Rozebranie betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Rozbiórka dotyczy nawierzchni na peronie na zatokach autobusowych	m2	17.64		
1.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika 20x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Rozbiórka dotyczy krawężnika na zatokach autobusowych.	m	110.00		
1.3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na ławie z betonu C8/10 z oporem wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym. Rozbiórka dotyczy obrzeża przy peronie na zatokach autobusowych.	m	19.00		
1.4	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm	m2	5448.00		
1.5	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm na połączeniach i skrzyżowaniu	m2	70.00		
2	Nawierzchnia bitumiczna					
2.6	D-05.03.05C	Remont częściowy na gorąco nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16P dla KR3-4, gr. 8 cm	t	28.00		
2.7	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skrzyżowanie)	m2	7546.00		
2.8	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	5448.00		
2.9	D-05.03.05C	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2	t	408.60		
2.10	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej w ilości 0,17 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	7546.00		
2.11	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	7546.00		
3	Nawierzchnia chodnika (perony)					
3.12	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm. Krawężnik na zatokach autobusowych.	mb	110.00		

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
3.13	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i ławie betonowej. Obrzeże na peronach zatok autobusowych.	mb	48.00		
3.14	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnia na peronach zatok autobusowych.	m2	80.00		
4	Uzupełnienie poboczy					
4.15	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy na szerokości 1,0 m warstwą grubości średnio 5 cm destruktem pozyskanym z frezowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	2290.00		
5	Oznakowanie poziome					
5.16	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych, elementów na skrzyżowaniach farbą rozpuszczalnikową drogową akrylową jednoskładnikową z kulkami szklanymi	m2	457.12		
					Razem netto	
					Podatek VAT	
					Razem brutto	