



Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182
odcinek Lubasz - Dębe


od km 61+215 do km 61+372



od km 62+050 do km 64+100



od km 64+100 do km 64+415



LEGENDA:

- 1 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- 2 podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm
- 3 grunt stabilizowany cementem gr 10 cm
- 4 warstwa ścieralna SMA KR 3 - gr. 4 cm
- 5 warstwa wiążąca z bet.asfaltowego - gr. 5 cm
- 6 podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 7cm
- 7 istniejąca podbudowa
- 8 uzupełnienie pobocza KŁ SM (skała twarda) 0-31,5
- 9 podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 8cm
- 10 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- 11 grunt stabilizowany cementem gr 20 cm

- A krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem
- B obrzeże betonowe 5x20x100 cm na ławie betonowej z oporem

Inwestor:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie	
Nazwa inwestycji:	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 182 odcinek Lubasz - Dębe	
Data: maj 2017r.	Skala: 1:50	Nr rysunku: