

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Lubasz -Dębe

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe	km	2,36		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni na gł. 15 cm	m2	2205,00		
3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni na gł. 8 cm	m2	12400,00		
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 17 cm	m2	2205,00		
5	D.01.02.04	Transport brukowca na odległość do 1 km	m3	374,85		
6	D.01.02.04	Transport destruktu na odl do 1 km	m3	1347,55		
7	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2	227,20		
8	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x25 cm	m	143,60		
9	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	m	142,00		
10	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z TRYLINKI	m2	48,00		
		Roboty ziemne				
11	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi, z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t z wywozem gruntu na odl. do 1 km wykonanie koryta pod zjazdu głębokości 15 cm oraz wykonanie koryta głębokości 38 cm	m3	946,91		
		Podbudowy				
12	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm na zjazdach	m2	726,75		

13	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm droga	m2	2205,00		
14	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	29210,00		
15	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 20 cm -m.Dębe	m2	2205,00		
16	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 cm -m.Lubasz	m2	227,20		
17	D.04.07.01	Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm,	m2	2205,00		
18	D.04.07.01	Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm,	m2	12400,00		
		Nawierzchnie				
19	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: 5 cm warstwa wiążąca	m2	12400,00		
20	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	14605,00		
21	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: 5 cm na zjazdach	m2	726,75		
22	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej kostka grafitowa	m2	48,00		
23	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	179,20		
		Roboty wykończeniowe				
24	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy poprzez ułożenie w-wy KŁSM (skała twarda) 0-31,5 mm	m3	307,50		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
25	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie	m2	1536,00		
		Elementy ulic				
26	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki i obrzeża : betonowe z oporem	m3	13,08		
27	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30x100 cm	m	112,00		
28	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x22x100 cm najazdowe	m	30,00		

29	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 25x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementow	m	112,00		
30	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 25x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementow	m	30,00		
31		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
					Razem	
					Vat 23 %	
					Ogółem	

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT