

ROZBUDOWA DW 305 W M. MOCHY

Tabela robót ziemnych - rozbiórka dojazdów tymczasowych -dowóz humusu

Tabela robót ziemnych - rozbiórka dojazdów tymczasowych - dowóz materiału													
hektometr	powierzchnia		średnia powierzchnia		odległość	objętość		zużycie na miejscu	nadmiar objętości		suma algebraiczna		
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	+	-	razem
	+	-	+	-		+	-		+	-			
	m ²		m ²			m	m ³		m ³	m ³			

Zestawienie wyników:

0 1289 0 0 -1289 0 -1289 -1289

43+290,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
43+300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!
43+322,91	0,00	2,50	0,00	1,25	22,10	0,00	27,63	0,00	0,00	-27,63	0,00	-27,63	#ADR!
43+346,06	0,00	4,00	0,00	3,25	23,15	0,00	75,24	0,00	0,00	-75,24	0,00	-75,24	#ADR!
43+371,14	0,00	5,50	0,00	4,75	25,08	0,00	119,13	0,00	0,00	-119,13	0,00	-119,13	#ADR!
43+389,51	0,00	5,50	0,00	5,50	18,37	0,00	101,04	0,00	0,00	-101,04	0,00	-101,04	#ADR!
43+422,81	0,00	4,50	0,00	5,00	33,30	0,00	166,50	0,00	0,00	-166,50	0,00	-166,50	#ADR!
43+447,41	0,00	9,50	0,00	7,00	24,60	0,00	172,20	0,00	0,00	-172,20	0,00	-172,20	#ADR!
43+473,71	0,00	12,80	0,00	11,15	26,30	0,00	293,24	0,00	0,00	-293,24	0,00	-293,24	#ADR!
43+506,33	0,00	5,00	0,00	8,90	32,62	0,00	290,32	0,00	0,00	-290,32	0,00	-290,32	#ADR!
43+523,74	0,00	0,00	0,00	2,50	17,41	0,00	43,52	0,00	0,00	-43,52	0,00	-43,52	#ADR!