

## Tabela elementów rozliczeniowych

## Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
7	2	3	4	5	6	7
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe	km	0,92		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 8 cm	m2	7274,80		
		<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
3	D.03.02.01	Regulacja pionowa: kratk ściekowych ulicznych	szt	16		
4	D.03.02.01	Wymiana żeliwnych wpustów ulicznych	szt	10		
		<b>Podbudowy</b>				
5	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	14 549,60		
		<b>Nawierzchnie</b>				
6	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm	m2	7 274,80		
7	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	7 274,80		
8	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	7 274,80		
		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne ,krawędziowe i przejścia dla pieszych P-10 malowane: mechanicznie ,odtworzenie oznakowania	m2	300		
10		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
					<b>Razem</b>	
					<b>Vat 23 %</b>	
					<b>Ogółem</b>	

podpis

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT